ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

новый протокол диагностика,ГОППы, дым. и вент каналы с 1.06.2019

пер.2-й Мира дом 19 (без подвала) с 01.07.2021 г. индексация

пер.2-й Мира дом 19 (без подвала) с 01.07.2021 г Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и услуг	Стоимость На 1 кв.метр Общей площади
1 P. 5 5 5 7		(руб в месяц) 1,74
1. раздел Работы ,необходимые для надлежащего		1,/4
содержания несущих конструкций		
(фундаментов, стен ,лестниц ,несущих		
элементов крыш):	1 раз в год	0,10
1 Работы, выполняемые в отношении всех видов	т раз в год	0,10
фундаментов:		
- проверка технического состояния видимых частей		
конструкций с выявлением признаков осадок фундаментов всех		
типов ;		
при незначительном выявлении повреждений на основании		
акта осмотра осуществляется частичный ремонт		0.10
2-Работы выполняемые для надлежащего содержания стен:	1 раз в год	0,10
- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации:	т раз в год	
наличие трещин в местах примыкания стен, выявление		
повреждений в кладке, наличие и характер трещин;		
-в случае выявления повреждений и нарушений – составление		
акта по обследованию стен.		0.60
3Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания		0,69
крыш в МКД:		0.10
- проверка кровли на отсутствие протечек;	По мере	0,10
- выявление деформации, повреждений кровельных	необходимости	
покрытий;	По мере	0,14
- удаление снега и наледи с кровель;	необходимости	
- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак(если	По мере	0,15
имеются).	необходимости	
-при незначительном повреждении кровли при комиссионном	По мере	0,30
осмотре и составлении акта осуществление текущего ремонта	необходимости	
(не более 10%;от общей площади крыши).		
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания	По мере	0,10
лестниц МКД:	необходимости	
- выявление деформации несущих конструкций, креплений		
ограждений, выбоин в ступеньках;		
- при необходимости восстановление штукатурного слоя.		
5Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания	По мере	0,25
внутренней отделки МКД:	необходимости	
- при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или		
нарушения защитных слоев отделки при визуальном осмотре и		
составлении акта -устранение выявленных нарушений.		
6работы, выполняемые в целях надлежащего содержания	По мере	0,25
полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД:	необходимости	,

- проверка состояния поверхностного слоя полов, при		
визуальном осмотре и составлении акта, при выявлении		
нарушений проведение восстановительных работ.		
7Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания	По мере	0,25
оконных и дверных проемов, относящихся к общему	необходимости(
имуществу в МКД:	но не чаще 1 раз в	
- проверка целостности оконных и дверных заполнений	год) обследование	
,плотности притворов и работоспособности фурнитуры		
элементов оконных и дверных заполнений, в помещениях		
относящихся к общему имуществу МКД.		
2 раздел. Работы, необходимые для надлежащего содержания		4,64
оборудования и систем инженерно-технического		1,00
обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД:		
1Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания	По мере	1,40
систем вентиляции в МКД	необходимости	1,70
- устранение не плотностей в вентиляционных каналах и	очистка.	
шахтах, устранение засоров в каналах;	обследование	
- при выявлении повреждений и нарушений- разработка плана	3 раза в год.	
восстановительных работ;	э раза в год.	
2Общие работы, выполняемые для надлежащего	По мере	0,51
содержания систем водоснабжения и водоотведения:	необходимости	0,31
	необходимости	
- проверка исправности запорной арматуры, разводящих		
трубопроводов;		
- контроль состояния и восстановление		
герметичности участков трубопроводов и соединительных		
элементов в случае их разгерметизации.		
-При выявлении повреждений на основании визуального		
осмотра и акта обследования, частичная замена систем:		
водоснабжения, водоотведения		0.65
3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания		0,65
систем теплоснабжения в МКД:	1 man B Bo W	0.05
- проведение ревизии запорной арматуры;	1раз в год	0,05
- испытания на прочность и плотность	1 раз в год	0,05
узлов ввода систем отопления;	Гразътод	0,03
-проверка исправности, техническое обслуживание		
общедомовой системы теплоснабжения;	Постоянно	0,55
-удаление воздуха из систем отопления	отопительный	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	период	
4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания	По мере	0,60
электрооборудования:	необходимости	
- проверка и обеспечение работоспособности силового щита		
- техническое обслуживание распределительных щитов.		
5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания		
систем внутридомового газового оборудования в МКД.(По	Ежегодно	1,48
договору»)		
3. раздел Работы и услуги по содержанию общего имущества		5,62
вМКД		
1Обслуживание придомовой территории в холодный	5 месяцев	
период времени:		
- очистка от снега площадки перед	По мере	
входом в подъезд;	необходимости	0,96

2Обслуживание придомовой территории в летний период		
времени:	7 месяцев	0,95
- обкашивание придомовой территории;	По мере	
- прочистка ливневых трубопроводов	необходимости	
- уборка площадки перед входом в подъезд;	Зраза в неделю	
4 Устранение аварий в установленные сроки на		1,56
внутридомовых инженерных системах МКД по заявкам		
населения.		
- организация системы диспетчерского	постоянно	1,56
контроля и обеспечение диспетчерской связи с ремонтной		
бригадой		
5.Управление МКД		2,15
- услуги банка, связи ,РИРЦа, услуги МРСК-центра;	постоянно	1,5
- содержание аппарата управления		0,65
ВСЕГО:		12,00
Индексация на 2020г. 3,8 %		0,46
итого		12,46
Индексация на 2021 г. 4 %		0,50
итого		12,96

с 01.07.2020г. выполнена индексация на 3,8 % на основании Закона Брянской области о бюджете на 2020г. и планируемый период 2021г-2022г. и в соответствии с договором управления раздел 4 п. 4.2.

с 01.07.2021г. выполнена индексация на 4 % на основании Закона Брянской области о бюджете на 2021г. и планируемый период 2022г-2023г. и в соответствии с договором управления раздел 4 п. 4.2.

Генеральный директор ООО «ЖЭУ»

Для

A.H

А.Н.Животовский